10/2026

CHAMPVANS - Installations photovoltaïques sur différents sites







Le contexte de l'opération : La commune de Champvans a souhaité réaliser plusieurs projets photovoltaïques sur le patrimoine communal en toiture et en ombrière. Les objectifs étaient d'être démonstrateur dans le développement des énergies renouvelables, produire une électricité autoconsommée dans les bâtiments communaux et revendre de l'électricité.

Le contenu de l'opération : Dans le cadre d'une étude d'opportunité conduite en 2024, différents scénarii ont été développés afin que la commune puisse retenir la solution la plus adaptée aux objectifs fixés.

Ainsi, les installations suivantes ont été retenues par la commune :

- **Toiture du Logement de la Cure (revente de la production) :**
  - 40 m² de panneaux - Puissance 9.1 kWc
  - Production : 9 500 kWh/an – revente à 12.43 cts/kWh
  - Coût de construction : 15 643 € HT raccordement compris
- **Toiture de l'ALSH (revente de la production) :**
  - 72 m² de panneaux - Puissance 16 kWc
  - Production : 17 000 kWh/an – revente à 12.43 cts/kWh
  - Coût de construction : 22 724 € HT raccordement compris
- **Couverture du hangar communal (revente de la production) :**
  - 336 m² de panneaux - Puissance 78 kWc
  - Production : 81 900 kWh/an – revente à 10.81 cts/kWh
  - Coût de construction : 72 022 € HT raccordement compris
- **Ombrières de la salle des fêtes (autoconsommation et revente du surplus) :**
  - 1350 m² de panneaux - Puissance 313 kWc
  - Production : 343 000 kWh/an – autoconsommation 39 000 kWh/an - revente du surplus à 8.86 cts/kWh
  - Coût de construction : 391 526 € HT raccordement compris

03 84 47 04 12 contact@sidec-jura.fr
1 rue Maurice Chevassu - 39000 Lons-le-Saunier
www.sidec-jura.fr

Focus sur les ombrières de la salle des fêtes :

L'électricité produite par les ombrières de la salle des fêtes est autoconsommée sur les bâtiments suivants : salle des fêtes, mairie, école maternelle et vestiaires du terrain de football.
Sur ces 4 bâtiments, 39 000 kWh seront fournis par les ombrières sur 80 000 kWh de besoin total (couverture de 49%). L'économie de facture annuelle réalisée est de 6290 € (conditions 2026).
La revente du surplus de production, environ 305 000kWh/an, génère un revenu annuel de 24 500 €.

Les repères de l'opération :

Maîtrise d'ouvrage : Commune de CHAMPVANS
Maître d'œuvre : SIDEC du Jura
Surface : 416.1 kWc ou 1798 m² de panneaux PV.
Période de réalisation : septembre 2025 – janvier 2026

Coût du projet :

Maîtrise d'œuvre		34 336 €HT
SIDEC du Jura	Lons le Saunier	
Lot 1 : Photovoltaïque		432 379 € HT
Jura Energie Solaire (Mandataire)	Poligny	
GCBAT	Domblans	
2F Construction	Bans	
Lot 2 : Désamiantage		10 050 € HT
PBTP	Devecey	
Lot 3 : Structure Couverture Maçonnerie (hangar)		85 782 € HT
2H SAS	Tavaux	
Autres frais		40 394 €HT
Architectes, BE Structure, coordination sécurité protection santé, contrôle technique, amiante, étude de sol, publicité, révisions de prix, imprévus		
Raccordements ENEDIS		12 454 €HT
TOTAL		**615 395 €HT**

Contact Commune de CHAMPVANS
Le Maire
M. Jean-Paul MUSSOT
mairie@champvans.fr
03 84 72 03 69

Contact SIDEC du Jura
Direction Patrimoine, Énergies et Réseaux
Pôle Bâtiments
dper@sidec-jura.fr
03 39 54 06 22