10/2026

SIDEC du JURA démontre son savoir-faire et raccorde une installation de production d'électricité par photovoltaïque à Champvans dans le cadre d'un accord national entre la FNCCR et ENEDIS







Contexte :

En juin 2024 à Besançon, un protocole d'accord national a été signé entre la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR), et Enedis. Ce protocole permet aux AODE (Autorités Organisatrices de la Distribution d'Energie), à titre expérimental, de réaliser des travaux de raccordement pour des installations de productions d'électrique par énergies renouvelables en zone d'électrification rurale.

Parmi les sites éligibles figurent les bâtiments publics existants pour le raccordement d'une installation de production (≤ 120 kVA), Cette expérimentation est encadrée par un modèle de convention nationale, définissant les rôles et responsabilités des syndicats d'énergie et du gestionnaire de réseau ENEDIS.

Contact de Champvans :

La commune de Champvans a confié au SIDEC du JURA la maitrise d'œuvre de plusieurs projets photovoltaïques sur le patrimoine communal en toitures et en ombrières. Parmi les projets, un bâtiment répondait aux critères d'éligibilité du protocole national : le hangar communal. Le SIDEC du JURA s'est positionné pour assurer la maîtrise d'ouvrage du raccordement producteur. Cette opération, seule retenue en Bourgogne-Franche-Comté, fait partie de 10 opérations identifiées au niveau national.

03 84 47 04 12 contact@sidec-jura.fr
1 rue Maurice Chevassu - 39000 Lons-le-Saunier
www.sidec-jura.fr

L'installation photovoltaïques sur le hangar :

Le hangar communal a été recouvert de 336 m² de panneaux représentant une puissance de 78 kWc, avec une production attendue de 81 900 kWh/an, revendue en totalité sur le réseau de distribution publique d'électricité au prix de 10.81 cts / kWh.

Le raccordement :

Le hangar n'était pas desservi par ce réseau et une opération de raccordement a été effectuée par le SIDEC du Jura.

Les travaux ont consisté à :

- Créer une descente de réseau sur un support situé devant la station d'épuration,
- Créer un réseau souterrain de 48 m rue des Grands Prés,
- Poser un coffret de coupure au niveau du portail d'entrée.

Sur une période de réalisation : septembre 2025 – décembre 2025 et une mise en service par Enendis en mars 2026

Maîtrise d'ouvrage :	SIDEC du Jura
Maître d'œuvre :	SIDEC du Jura
Travaux :	DEMONGEOT (Groupe Roger Martin)

Plan de financement :

Enveloppe de l'opération :	**11 619.18 € HT**
Part couverte par le tarif (60 %) :	**6 971.51 € HT**
Financement commune (40 %) :	**4 647.67 € HT**

Contact Commune de CHAMPVANS
Le Maire
M. Jean-Paul MUSSOT
mairie@champvans.fr
03 84 72 03 69

Contact SIDEC du Jura
Direction Patrimoine, Énergies et Réseaux
Pôle Réseaux Secs
dper@sidec-jura.fr
03 84 47 81 26